契 約 変 更 理 由 書

工事名	稗田小学校外壁改修他工事

契約変更内容

① 壁面ﾚﾘｰﾌ改修の追加

② ｼｰﾘﾝｸﾞ改修範囲の変更及び追加

③ 屋根端部のｹﾗﾊﾞ改修の追加

④ 外壁劣化部補修数量の精算

⑤ その他、軽微な仕様、寸法の変更

契約変更理由

① ﾚﾘｰﾌに浮きや劣化が見られ、今後、生徒の通行部等に落下し事故に繋がるおそれがあることが判明したため、施設の安全を考慮し既設ﾚﾘｰﾌの撤去及び撤去跡の改修を追加した。

② 内部のｼｰﾘﾝｸﾞが想定以上に劣化が進行していたため、今後の漏水等のﾘｽｸを考慮しｼｰﾘﾝｸﾞの改修範囲の変更及び追加を行った。

③ 屋根端部のｹﾗﾊﾞに割れが見られ、今後、生徒の通行部や隣接する道路等に落下し事故に繋がるおそれがあることが判明したため、施設やその周辺への安全を考慮し屋根のｹﾗﾊﾞ部分の改修
を追加した。

④ ｸﾗｯｸ（ひび割れ）が当初の想定以上に発見され、今後、生徒の通行部や隣接する道路等にコンクリート片が剝落し事故に繋がるおそれがあるため、施設やその周辺への安全を考慮し大幅な
数量の精算が必要となった。

⑤ 現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため