契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	久保町１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　　φ250mm　L = 696.81m
・取付管更生工　　φ150mm　L =　3.20m
・マンホール蓋取替工　4 箇所　　マンホール修繕工　2 箇所
・取付管およびますエ　1 式
・付帯工　１式
・仮設工　１式

契約変更の理由

１. 管きょ更生工の増工
　現地調査の結果、取付管数量が増加したため、取付管口補強工が増工となる。

２. マンホール修繕工の増工
　現地調査の結果、管きょの接続位置が偏心している楕円マンホールが確認され、管きょ更生を行うには人孔を一部撤去・復旧する必要が生じたため、増工となる。

３. 取付管およびますエ、付帯工の減工
　現地調査の結果、当初想定よりも施工が必要な取付管数が減となったために、取付管およびますエと付帯工が減工となる。

４. 仮設工の増工
　長田警察署及び地元調整の結果、施工に必要な交通誘導員の増加と夜間施工の必要が生じたために、増工となる。

５. 準備工の増工
　事前調査の結果、前処理が必要な箇所が当初よりも多くなったために、前処理工事が増工となる。

６. その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）