契約変更理由書

工事名	須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その１）

契約変更の内容

１．第２釣台撤去工

・管理塔上屋内アスベスト等含有部材撤去数量の増
・管理塔撤去時吊金具補強の増

２．共通費

・交通誘導警備員、安全監視船数量の減

３．水路測量

・水路測量を追加

変更理由

・第２釣台管理塔上屋内の天井、壁面及び床下の建材にアスベストが含まれていることが判明したため、アスベスト含有部材の除去費用が増となった。
・第２釣台の管理塔撤去には、建設当時に設置されていた既存の吊金具を活用するが、その溶接部の健全性を照査した結果、補強が必要であることが判明したため、吊金具補強工を増工した。
・作業実績に基づき、交通誘導警備員及び安全監視船の配備数量が減となった。
・施設撤去後の海域の水路測量を行うよう第五管区海上保安本部より指示を受けたことから、水路測量を増工した。