# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

| 工事名 | 神戸空港駐車場嵩上工事 |
|---|---|

**工事概要**

当初

土工　盛土工　2,900m3
アスファルト舗装工　5,790m2
U型側溝　194m
電気設備工　照明灯 11 基　灯具交換 22 灯

変更後

土工　盛土工　3,360m3
アスファルト舗装工　6,560m2
U型側溝　198m
電気設備工　照明灯 10 基　灯具交換 32 灯

**契約変更の理由**

・工事着手前の測量の結果、設計時に比べ沈下により地盤高さが低くなっていたため、舗装高・勾配等の再検討を行い、舗装等の施工を予定していなかった東端部の嵩上げを行うこととした。そのため、舗装撤去、廃路盤材処分、盛土、舗装工の数量が増加した。

・駐車場管理者の要望を受け、照明灯の LED 灯具への交換を追加施工した。

・本工事で撤去する既設コンクリート柱に監視カメラ等が設置されており、その施設を移設する必要が生じた。

・その他、数量精査に伴う金額の増減が生じた。