契約変更理由書

神戸市

業　務　名	神戸空港道路及びその他整備工事

契約変更後の業務概要

道路整備工	１式
排水施設整備工	１式
汚水施設整備工	１式
再生水施設整備工	１式
撤去工	１式
技術管理費	１式

工期延長後の工期

既定　令和 5 年 8 月 17 日～令和 6 年 3 月 31 日予算繰越の上は令和 6 年 5 月 7 日まで

変更　令和 5 年 8 月 17 日～令和 6 年 6 月 28 日(工期延長 52 日間)

（設計変更の理由）

①当初は現況高さに合わせた道路整備計画であったが、（１）空港島の造成計画の変更に伴う高さの整合、（２）埋立地特有の土地の沈下等変位の影響、（３）警察からの指導による幅員構成等の一部見直しの必要が生じ、修正測量・設計が必要となったため、道路の施工方法・作業工程の検討にかかる技術管理費を増工する。

②道路周辺の土地利用計画の見直しに併せて道路計画高が変更となったことに伴い、道路盛土量が増となった。

③発注後に警察等関係機関と協議した結果、安全上の観点から道路照明を設置し、道路供用と同時に点灯できる状態とする必要が生じたため、道路照明が増工となった。

④管路掘削において、地下水が発生した他、掘削面が軟弱な泥土であったことから、掘削法面を崩壊しない安定勾配まで緩くする必要が生じ、その結果、土量が増となった。

（工期延長の理由）

③を施工するにあたり、インフラ事業者との工事調整および道路切替にかかる警察協議に時間を要し、52 日の延長とする。

（公表様式第６号）