契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	長田楠日尾線（熊内）電線共同溝工事に伴う汚水管移設工事

＜契約変更後の工事概要＞

・管きょ布設替工　φ200㎜　L=30.10m　φ250㎜　L=210.20m
・管撤去工　　φ250㎜　L=254.00m
・マンホール工　　1式
・取付管およびます工　1式
・付帯工　　1式

＜設計変更の理由＞

本工事は、中央区熊内町4丁目地区他において、電線共同溝工事に伴い汚水管を移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

① 取付管およびます工　減工

現地調査の結果、当初の想定では使用中のため接続替えが必要となると想定していた取付管が使用されていなかったため、取付管の布設替箇所数が減工となった。

② 付帯工　増工

管きょ布設工の施工に当たって、当初想定していなかった道路側溝が掘削断面を横断している箇所が複数で確認できたため、支障となる道路側溝の取壊し・復旧を行う事が必要となり、付帯工が増工となった。

③ 仮設工　増工

交通誘導警備員が当初の想定以上に必要となったため、仮設工が増工となる。

④ その他、事前調査及び数量精査の結果による。