契約変更理由書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド3号上屋受変電設備改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

1. 構内柱の仕様と位置を変更する。
2. 接地補助極の打設を追加する。
3. 地中障害の撤去を追加する。
4. キュービクル搬入出用ステージの設置を追加する。

契約変更の理由

（設計変更）

1. 現地詳細調査の結果、既設配線等との離隔を確保するため構内柱の位置を変更する必要が生じた。それに伴い、構内柱の仕様を変更する必要が生じたため、変更を行う。
2. 電気主任技術者から、既設の接地抵抗値が法定値を満足していない旨の指摘を受けたため、接地補助極の打設を追加する。
3. 構内柱の建柱および配管敷設のため、掘削を行ったところ、地中障害があることがわかったため、撤去を追加する。
4. 現場詳細調査の結果、キュービクル設置場所の上部に既設して庇があるため、搬入出のためには横にステージを組んで移動させてからでないと吊り上げができないことがわかったため、搬入出用ステージの設置を追加する。

（公表様式第6号）