契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	魚崎浜公園野球場照明施設改修工事

契約変更（工期延期）の概要

①引込柱周りの配管配線の撤去・新設工事の追加
②既設照明柱基礎撤去工事の追加
③照明柱移設に伴う、配管配線及び基礎工事の追加

契約変更（工期延期）の理由

①現地調査を行った結果、引込柱周りの配管配線が劣化していたため、配管配線の撤去・新設を行う。
②現地掘削作業を行ったところ、コンクリート柱の根枷の下に巨大な基礎が敷設されており、それを撤去することが困難であったため、基礎の一部を撤去し、コンクリート柱を取り壊し、撤去する必要が生じたため。
③上記②の理由によりコンクリート柱を抜柱することができなかったため、コンクリート柱の位置を見直した。コンクリート柱の位置変更に伴い、配管配線を延長する必要が生じたため、配管配線及びそれを接続するボックスを置くための基礎工事を追加する。