設計変更理由書

神戸市

工　事　名	長坂垂水線舗装補修工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=528m

路面切削工	6,950m2
アスファルト舗装工	6,950m2
区画線工	一式
街渠補修工	一式

設計変更の理由

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装のたわみ・破損が確認され、施工範囲を延長する必要性が生じたため増工となる。

（２）当初、切削殻の搬出は布施畑環境センターを予定していたが、夜間の搬出が不可となり、搬出先を淡河環境センターへ変更する必要性が生じたため増工となる。

（３）特記仕様書第 22 条に基づき、舗装計画高を変更する必要が生じたため、街渠工を増工する。

（４）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること