

契約変更理由書

神戸市

工 事 名		千苧導水路(第2水管橋・5号隧道他)補修工事			
契約変更後の工事概要					
工場製作工	一式	桁補強工	一式		
越流管補修工	一式	橋梁補修工	一式		
隧道・接合井補修工	一式	水位計付帯工	一式		
仮設工	一式				
工期					
当初	令和4年	7月14日	～	令和6年	9月30日
変更	令和4年	7月14日	～	令和6年	11月30日
契約変更の理由					
① 水管橋／橋梁補修工の追加					
通水試験の結果、一部管路の板厚が薄くなっており破孔・漏水が確認されたため、漏水補修工の箇所数を追加した。					
② 隧道／ひび割れ補修工の変更					
現地調査の結果、確認されたひび割れに対して高圧注入工を施しても十分な補修対策とならないと判断されたため、ひび割れの周辺部を含む断面修復工にて施工することとした。					
③ 水位計付帯工／電源引込柱周辺整備の追加					
現地調査・関係機関協議の結果、電源引込方法に変更が生じたため、電源盤設置位置周辺の整備を追加した。					
工期変更の理由					
隧道アーチ部の補修に際して、漏水が顕著であったことから非出水期での施工が望ましいため、施工期間と報告書作成時間を含めて61日の工期延長を行う。					